



SECCIÓN COMIENZO CARRIL ACELERACIÓN JUNTO TRONCO N-332 EXISTENTE

E: 1 / 50



DETALLE SECCIÓN DE FIRME NUEVA EJECUCIÓN SECCIÓN 221  
SIN ESCALA

LEYENDA	
A	CAPA DE RODADURA BBTM 11 B ÁRIDO SILÍCEO PMB 45/80-65
B	RIEGO DE ADHERENCIA DE 0,50 Kg/m² DE EMULSIÓN TIPO C60BP3 BAJO BBTM 11 B, TIPO C60B3 EN RESTO CASOS
C	CAPA INTERMEDIA AC 22 BIN S ÁRIDO CALIZO B50/70
D	CAPA DE BASE AC 22 BASE G ÁRIDO CALIZO B50/70
E	RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,25 Kg/m² DE EMULSIÓN TIPO ECI
F	ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL PRÓCTOR MODIFICADO
G	SUELO SELECCIONADO



DETALLE FRESADO  
SIN ESCALA

