

## ANEJO Nº 16. – SERVICIOS AFECTADOS

**INDICE**

1. INTRODUCCIÓN .....	1
1.1 INSTALACIONES EXISTENTES. ....	1
1.2 ACTUACIONES.....	1

## 1. INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se describen todas las actuaciones a llevar a cabo para mantener los servicios existentes que se ven afectados como consecuencia de las obras del presente proyecto.

Para la realización del mismo, se ha solicitado información a los organismos y empresas con posibles bienes e instalaciones de su competencia que pudiesen ser afectadas por las obras, realizando una visita "in situ" a la zona objeto del proyecto, para localizar cada uno de los servicios que pueden resultar afectados.

### 1.1 INSTALACIONES EXISTENTES.

Las instalaciones que pudieran ser afectadas por el proyecto de mejora de la intersección de la carretera N-432 de Badajoz a Granada, con la carretera de Casas de Reina, P.K. 120+300, T.M. de Casas de Reina, provincia de Badajoz. son los siguientes:

#### TELEFONIA

Existe una línea subterránea de fibra óptica de Telefónica, localizada a 25 m (aproximadamente) del borde de la carretera actual N-432, instalada paralelamente con la misma en la margen izquierda, sentido creciente de los P.K.'s.

Se comprobó la existencia de una arqueta de telefónica, tal como muestra las siguientes imágenes:



### 1.2 ACTUACIONES.

#### TELEFONIA

Las obras del nuevo trazado NO afectarán a la línea subterránea de Fibra Óptica de telefónica mencionadas anteriormente, quedando la arqueta a 15,55 m del borde de ocupación del nuevo trazado y la línea de fibra óptica a 7,6 m (aprox.), tal como muestra la siguiente imagen:

